

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเทียม คงคา หมู่ที่ ๕ ตำบลทับหมัน  
อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่  
ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนฤตล หอมหวล

๖.๒ นายสุรียา ห้าวเส็ง

๖.๓ นางจินตนา แจ้งฉาย

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยประมาณการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประเภทงาน โครงสร้างพื้นฐาน

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายเทียม คงคา หมู่ที่ 5 ตำบลทับหมัน อำเภอดงพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	Factor F.	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ( ค่างานต้นทุน )	225,733	1.3365	301,692	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%....				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			301,692	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			300,000	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร	(- สามแสนบาทถ้วน -)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณฤศล หอมหวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุริยา หัวเส็ง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางจินตนา แจ้งฉาย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....

(นายเจษฎา โชติพรม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย มังคะโชติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

หน่วยประมาณการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายเทียม คงคา หมู่ที่ 5 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  
 ประมาณการ มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าปรับพื้นที่	612	ตร.ม.	0	0	1.64	1,004	1,004	
2	ทรายหยาบรองพื้น	31	ลบ.ม.	348	10,788	30	930	11,718	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 1 : 2 : 4	92	ลบ.ม.	1,682	154,744	306	28,152	182,896	
4	งานเหล็กเสริม	152	กก.	0	0	3.30	502	502	
	เหล็ก Wier Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	612	ตร.ม.	23	14,076	5	3,060	17,136	
	เหล็ก RB Ø 15 มม.	11	เส้น	298	3,278	0	0	3,278	
	ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	46	230	0	0	230	
5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	ค่าแบบข้างติดคามยาว 2 ข้าง	153	ม.	0	0	20.60	3,152	3,152	
6	ค่าหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	120	เมตร	0	0	12.07	1,448	1,448	
7	งานลูกรังไหล่ทาง	23	ลบ.ม.	190	4,370	0	0	4,370	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				187,486		38,247	225,733	